

Hinweis zur neuen DIN

Die neue Betonnorm 1045-1000- Kommunikation ist alles

Zur Verbesserung der Betonbauqualität wurden BetonBauQualitätsklassen (BBQ-Konzept) entwickelt und in der im August 2023 erschienenen neuen DIN 1045er-Reihe normativ umgesetzt. Die wesentliche Neuerung des BBQ-Konzepts ist eine geregelte und gesicherte Kommunikation von der Planung bis zur Bauausführung von komplexen Bauwerken bzw. Bauteilen.

Bauwerke oder Bauteile werden dazu in Abhängigkeit ihrer Komplexität in die BBQ-Klassen N, E oder S eingestuft. Die normierte schnittstellenübergreifende Kommunikation greift bei den BBQ-Klassen E und S, also bei Bauwerken bzw. Bauteilen mit erhöhter, besonderer Komplexität. In der Preisliste haben wir eine Spalte eingefügt, welche die Sorten in die entsprechende Betonklasse einteilen. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen kurzen Überblick über das Konzept der BetonBauQualitätsklassen:

BBQ-Betonklasse nach DIN 1045-1000			
Anforderungen	normal (N)	erhöht (E)	speziell festzulegen (S)
Planungs-,Beton- oder Ausführungsklasse	PK-N und BK-N und AK-N	PK-E oder BK-E oder AK-E	PK-S oder BK-S oder AK-S
Betonbauqualitätsklasse	BBQ-N	BBQ-E	BBQ-S
Vorgehensweise	Das Handeln der Beteiligten führt zumeist ohne zusätzliche Regelungen zum Erfolg	Austausch relevanter Informationen und die Abstimmung wesentlicher Entscheidungen durch BBQ Gespräche mit: . Objektplaner . Tragwerksplaner . Ausschreibendem . Experten für Betontechnik	BBQ-Ausführungsgespräche - Startgespräche - Bauverlaufgespräche ggf. unter Hinzuziehung weiterer Fachgutachter, z.B. . Ausführender Bauleiter-Polier . Transportbetonlieferant . Betonpumpendienst
Fazit	Stärkung der Kommunikation		

Betonfachgespräche im Allgemeinen

Bei den Betonbestellungen und Abrufen ohne vorherige Einladung zu BBQ-Gesprächen gehen wir davon aus, dass unsere Teilnahme an BBQ- Betonfachgesprächen nicht notwendig war. Für Mängel und/oder Schäden aus nicht erfolgten Gesprächen oder einer unterbliebenen Einladung zu diesen entstehen uns gegenüber keine Ansprüche.

In den Sommermonaten kann die Betontemperatur adhoc über 30°liegen. In diesem Fall springt der Beton in die BBQ-Klasse S. Da dies nicht planbar ist, werden wir von der normativ zulässigen handschriftlichen Abänderung des Lieferscheins Gebrauch machen.

Aufgrund der Normumstellung verzögern wir Betone - ohne vorherige Vereinbarung - um maximal < 3 Stunden. Zuzüglich 1,5 Stunden üblicher Verarbeitbarkeitszeit somit auf max.4,5 Stunden Betone der Konsistenzklassen C1/F1 sind von dieser Regelung ausgenommen.

Bitte überprüfen Sie sämtliche hier getätigten Angaben anhand der Norm DIN 1045-1000.



HERMANN PETER
BAUSTOFFWERKE